

ДОГОВОР

РД-08-144/24.12.2016 г.

Днес,12.2016 г., в гр.София, между:

1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, Булстат **000695146**, представляван от **Сергей Цветарски – Председател**, наричан по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ВАЛДОР-60“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 278, вх. „В“, ет. I, ап. I, ЕИК 115540697, представлявано от **Тодорка Христова Влахинова** - управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: **„Текущ ремонт (ТР) на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр. София, ул. Панайот Волов № 2“** по видове, количества и обеми, съгласно техническо и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително количествено-стойностната сметка - неразделни части от настоящия договор (Приложение № 1) и в съответствие с Техническото задание на възложителя (Приложение № 2).

II. КАЧЕСТВО

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изисквания на договора и нормативната уредба.

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на отделните видове СМР е 28 (двадесет и осем) календарни дни, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

(2) Изпълнението на срока по ал. 1 и приемането на изпълнените СМР се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има ангажименти по настоящия договор до приемане на обекта и издаване на разрешение за ползване на строежа в съответствие с разпоредбите на ЗУТ.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за извършване на строително – монтажните работи е в размер на **58,129,00 лв. без вкл. ДДС** (словом: **петдесет и осем хиляди сто двадесет и девет лева без ДДС**), която е крайна цена, определена съгласно количествено-стойностна сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 1).

(2) Цената по ал. 1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

(3) В случай, че в хода на изпълнението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** надхвърли договорната стойност по ал. 1, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 5. (1) При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от 60 календарни дни от крайната дата за изпълнение на договора за размера на цялата сума по чл. 4, ал. 1 от договора с вкл. ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща банковата гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след издаване на разрешение за ползване на обекта по смисъла на ЗУТ и на основание двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършените работи, съставен по реда на чл. 3, ал. 2 от договора.

(3) При неизпълнение на възложената работа или на част от нея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло сумата от банковата гаранция по ал. 1 или съответната част от нея – пропорционално на неизпълнението.

Чл. 6. Плащането по настоящия договор ще се извърши по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 дни след представяне на оригинална фактура. Строежът се счита за приключен след подписването на протокол за действително извършените работи по единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка (Приложение №1), но не повече от договорената в чл. 4, ал. 1 сума и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнени и приети СМР.

Банкови реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка	„Уникредит Булбанк“ АД, Филиал: Пловдив Батенберг
Номер по IBAN	BG20 UNCR 7527 1065 9576 18
BIC	UNCR BGSF

И. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши договорираните СМР качествено и отговорно, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности, всички действащи технически нормативни документи, стандарти, спецификации и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да инициира и участва при съставянето на всички строителни книжа за обекта в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – ремонтните работи.

(4) Материалите за изпълнение на СМР се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който отговаря за тяхното добро качество.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ). Да извършва организационни и разяснителни работи сред работещите на обекта по точното спазване на БЗУТ.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-ремонтните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

т.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;

т.2. да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта.

Чл. 12. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможността за започване на работите.

Чл. 13. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 14. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 15. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 16. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 17. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 18. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 19. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 20. (1) При спиране на СМР вследствие на непреодолима сила, предвиденият в Раздел трети срок се увеличава със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на не положена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл. 22. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл. 23. Отговорник по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и с правата да подпише приемо-предавателния протокол по чл. 3, ал. 2 са инж. Стефан Яковски – главен експерт в отдел „УСО“, e-mail: SYakovski@nsi.bg и Васил Котев - главен експерт в отдел „УСО“, e-mail: VKotev@nsi.bg.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СМР, материали, строителна техника и други подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и

последният не е могъл да го предотврати.

Х. ГАРАНЦИИ

Чл. 25. (1) Гаранционният срок за изпълнените строително-монтажни работи са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа и издаване на разрешение за ползване по смисъла на ЗУТ.

(2) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 28. (1) При забава за завършване и предаване или непредаване на възложените работи по този договор в срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и заплаща неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) общо от стойността на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка при окончателното разплащане по договора.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок или в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. Действието на този договор се прекратява:

- т.1. С изтичане на неговия срок;
- т.2. С извършване и предаване на договорената работа;
- т.3. По взаимно съгласие между страните;
- т.4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

Чл. 30. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 (десет) дни или няма да извърши строително – ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод

изпълнението на този договор.

Чл. 32. (1) Ако при извършване на СМР възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски те се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 33. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 34. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 35. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търгово право.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му.

Приложения:

1. Техническо и ценово предложение на изпълнителя и количествено-стойностна сметка – Приложение № 1;
2. Техническо задание на възложителя – Приложение № 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

чл.2 от ЗЗЛД

Сергей Цветарски

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл.2 от ЗЗЛД

Тодорка Влашкинова

Съгласували:

Цветан Нанов - главен секретар на НСИ

Анета Фасулкова - началник на отдел Ф

Галина Кунчева - началник на отдел ПД

Симеон Аначков - началник на отдел УС

Изготвил:

Павел Иванов:
старши-юрисконсулт в отдел ПД

чл.2 от ЗЗЛД

За председател на НСИ

Заместник-председател Б. Богданов

Заповед за заместване

05-05-1034/29.11.2006г.

ОДОБРЯВАМ:

чл.2 от ЗЗЛД

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
Д-р БОГДАН БОГДАНОВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ (ТР) НА II-РИ И X-ТИ ЕТАЖИ В СГРАДА НА НСИ – ВИСОКО
ТЯЛО В ГР.СОФИЯ, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ № 2

А. Общи положения

Настоящото техническо задание дефинира основните правила, условия и изисквания по отношение на изпълнението на поръчката, без да указва конкретните технически и организационни решения.

Всеки изпълнител със своя опит, знания и възможности следва да направи оптималното предложение за стойност и срок на строителство, с оглед качествено изпълнение на предвидените ТР, в съответствие с добрата строителна практика и съгласно разпоредбите на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи.

Настоящото техническо задание съставлява неразделна част от документацията при сключване на договор с избрания изпълнител.

Всички извършени работи и разработки остават собственост на възложителя, след приемане на завършения обект.

Б. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчката е изпълнение на ТР на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2.

Сградата е въведена в експлоатация през 1977 г. Съгласно акт за публична държавна собственост № 06148/25.10.2006 г., на НСИ е предоставена за стопанисване и управление около 50% от сградата, в т.ч. II-ри и X-ти етажи, чийто ремонт е обект на настоящото техническо задание.

Помещенията на II-ри и X-ти етажи, предмет на настоящето техническо задание са предназначени за административни нужди на служителите от ТСБ-Югозапад.

От въвеждането на сградата до момента (почти 40 години) не са извършвани ремонти на етажите, поради което работните условия в помещенията не са с необходимите параметри. Това налага извършването на текущ ремонт и подмяна на някои от инсталациите на II-ри и X-ти етажи, с оглед създаване на нормална работна среда.

За постигане на поставените цели се налага предприемане на действия за изпълнение на ТР за подобряването и поддържането в изправност на сградата, съоръженията и инсталациите в нея, възстановяване на нормалното състояние на работните помещения, тоалетни, коридори и др. на цитираните етажи, без да се засяга конструкцията на сградата, без да се извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях и без промяна на предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Необходимите строителни дейности са описани в количествена сметка – Приложение към настоящото задание. Приложените количества са ориентировъчни и ще бъдат доказвани с протоколи за действително извършени ремонтни работи.

чл.2 от ЗЗЛД

В.Обхват на поръчката

Поръчката обхваща изпълнение на ТР, в съответствие с количествена сметка, неразделна част от настоящето техническо задание и приложените схеми.

Предвиденият ТР включва изпълнение на следните основни дейности:

- **демонтажни работи**

- демонтаж на окаченият таван;
- демонтаж на всички врати (дърво и фазер);
- демонтаж на осветителни тела, ключове и контакти от силовата инсталация (220 волта);
- демонтаж на розетките от съществуващото структурно окабеляване (компютърна и телефонна инсталации), като излазите ще останат пред гипсокартона, след изграждането му;
- демонтаж на радиаторите на парната инсталация за изграждане на топлоизолация под прозорците и на външните стени;
- демонтаж на мивки и тоалетни чинии;
- демонтаж на преградни стени от талашит и азбест в стаи № 1007 и 1008;

При изпълнение на демонтажните дейности върху ламината в стаите да се положи временно покритие, с цел запазването на настилка при по-нататъшните ремонтни работи.

- **стронено-монтажни работи**

За осигуряване на качествено и надеждно ел.захранване е необходимо да се прокара нов захранващ кабел 5x50 мм² от общото разпределителното табло в мазето на сградата до новомонтираните етажни табла на втория етаж. Съществува излаз от нов захранващ кабел за десети етаж, който трябва да се свърже към новоизградените етажни табла там.

Същите следва да са съобразени с отделните кръгове на захранване със съответните нови излази за контакти и ключове – за всяка стая следва да се предвиди отделен кръг за компютърна инсталация, като за нея следва да се предвидят контакти с идентифицирана нула. Съществуващата силова инсталация трябва да се отдели в отделен кръг и ще служи за общи нужди. Осветителната инсталация ще бъде изцяло нова, в отделен токов кръг.

Броя на работните места са обозначени на схемите и точното им местонахождение ще се извърши в процеса на работата. Съгласно приложените схеми се предвиждат 84 бр. работни места на двата етажа.

Директно върху стените в работните помещения ще се монтира гипсокартон чрез залепване. В стаи № 1007,1006, 1005,1003, 1002, 202,203, 205, 207 и 208 на външните стени, както и под прозорците на всички стаи ще се направи топлоизолация от 10 см. каменна вата и гипсокартон върху конструкция. След шпакловане ще се нанесат "три ръце" латексова боя.

Ще се достави и монтира нов окачен таван с пана с размер 60/60 см., в който ще се вгради ново осветление (ЛОТ) със същите размери, като това включва както работните помещения, така и коридорите.

За всички помещения ще се доставят и монтират нови алуминиеви врати с размер, отговарящ на съществуващите отвори, без да се демонтират касите.


Съществуващата врата между стаи 203 и 204 ще бъде затворена с гипсокартон на конструкция.

Върху съществуващото покритие на пода в коридорите и в сервизните помещения на етажите ще се положи нова теракотна настилка.

И на двата етажа ще се изградят преградни стени в съществуващите тоалетни за жени, с цел създаване на втора такава.

В западния край на коридорите ще се монтират алуминиеви плъзгащи се врати за обособяване на помещение за принтиращи и копирни устройства.

След приключване на ремонтните работи, ще се монтират обратно свалените радиатори и свързването им с парната инсталация ще бъде с нови термоглави и кранчета на



чл.2 от ЗЗЛД

върщащата тръба. Всички тръби и радиатори на парната инсталация ще бъдат боядисани с бяла блажна боя.

Г. Технически изисквания

Участниците в поръчката следва да докажат, че разполагат с потенциал (техника и квалифициран персонал – чрез подаване на декларация) за изпълнение на дейностите, както и да представят доказателства, че са изпълнили поне 2 аналогични обекта през последните 2 години.

Оферентите да посочат крайна цена без включено ДДС за ремонта, включително цената на вложените материали, разходи за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, документи, застраховки, печалба и всички други разходи на изпълнителя, които са необходими за цялостното изпълнение на ремонта. За целта оферентите подписват огледен протокол.

Фирмите да предложат количествено-стойностна сметка по позиции от представеното задание, срокове за изпълнението им, размера на мобилизационния аванс (ако има такъв) и гаранционните срокове, които не трябва да са по-ниски от регламентираните в Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. По време на строителството ще се съставят актове и протоколи, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят следва да представи линеен график за изпълнение на възложените работи, който трябва да включва непрекъснат цикъл на изпълнение, като текущият ремонт се изпълни последователно - първо на X-ти етаж и след това на Ц-ри.

Д. Оферентите да представят:

- Обща цена на поръчката – в лева без ДДС;
- Срок за изпълнение на поръчката и линеен график;
- Размер на мобилизационен аванс – 100% срещу банкова гаранция

Критерий за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение – най-ниска цена

Прогнозна стойност на поръчката: 80 000 лв., без вкл. ДДС

Е. Изисквания към участниците:

- Да притежават удостоверение от Камара на строителите в България, вписано в Централен професионален регистър на строителя – **ПЪРВА ГРУПА, СТРОЕЖИ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ;**
- Сертификати: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Изготвил:

чл.2 от ЗЗЛД



чл.2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **„ВАЛДОР-60“ ООД.**

(наименование на участника)

представявано от: **Валерий Иванов Хаджиев**

(трите имена)

в качеството на: **управител**

(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК 115540697, регистрирано в Търговския регистър при АВ.

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Източен № 80, ет. 3, офис: 305.

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Източен, № 80, ет. 3, офис: 305.

тел. 032/62 84 68, факс: 032/62 84 68, e-mail: valdor60@abv.bg

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Текущ ремонт (ТР) на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“**

След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на обществената поръчка

1.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

2. Информирани сме за местните условия на работа и сме отчели транспортните разстояния и механизацията, необходими за изпълнението на поръчката.

3. Срок за изпълнение на настоящата обществената поръчка - **28/двадесет и осем/ календарни дни.**

3. Предлагаме **гаранционен срок** за изпълнените строително-монтажни дейности **5 (пет) години.**


4. Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум **90 (деветдесет) календарни дни,** считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение:

1. Линесен календарен график – 1 бр. – оригинал.

Дата: **12.12.2016г.**

Подпис и печат: инж. В. Хаджиев ...
(управител)



чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

„ВАЛДОР – 60“ ООД
(наименование на участника)

ЦЕНОВА ОФЕРТА
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

За участие в обява за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

I. Стойност за СМР:

58 129.00.лева без ДДС

/словом: петдесет и осем хиляди сто двадесет и девет/ лева

69 754.80 лева с ДДС

/словом: шестдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и четири/ лева

II. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

III. Техничко – икономически показатели:

Средна часова ставка – **3.50лв**

Доставно-складови разходи - **10%**

Допълнителни разходи върху труда - **100%**

Допълнителни разходи върху механизацията - **10%**

Печалба - **10%**

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка /съгласно приложение към техническото задание/
– 1 бр. - оригинал

Дата: **12.12.2016г.**

Подпис и печат: инж. Валерий Георгиев
(име, длъжност)

Чл.2 от ЗЗЛД

Чл.2 от ЗЗЛД

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за обект: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

за обект: „Текущ ремонт (1Г) на II-ри и X-ти етажи в сграда на ПС-II – високо напрежение“		видове строително-ремонтни работи																														
№	десетци	дни	п-ци	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Полагане на временно покритие върху ламинат	2	2	2														2														
2	Демонтаж на окачен таван	4	4	4	4														4	4												
3	Демонтаж на тоалетни чинии и мивки	2	1		1																1											
4	Демонтаж на преградни стени от плоскост – талашит и азбест	2	2		2																2											
5	D-ка и монтаж на каменна топлоизолация с деб.10 см.за външни стени	4	2				2	2														2	2									
6	Доставка и монтаж на гипсокартон върху стени със затепване	6	4		4	4	4														4	4	4									
7	Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция	4	4																													
8	Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колорит	6	6								6	6	6													6	6	6				
9	Боядисване с латекс-цветно 3 ръце	4	4										4	4													4	4				
10	Боядисване с бялна боя на метална решетка на врата	2	1													1															1	
11	Боядисване с бялна боя на радиатори и гръби	2	2													2															2	
12	Доставка и монтаж на окачен таван	6	4													4	4	4												4	4	
13	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200	2	2		2																	2										
14	D-ка и монтаж на конструкция за преградни стени (дамска тоалетна)	2	2				2																2									
15	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	2	2					2																								
16	Доставка и монтаж на тоалетна моноблок	2	1								1																					
17	D-ка и монтаж на теракот за коридори и санитарни помещения	4	4						2	2													2	2								
18	Доставка и монтаж на алуминиеви плъзгащи се претради	2	2		2																2											
19	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 (за нови WC)	2	2		2													2														
20	Демонтаж и монтаж на панелни радиатори	4	2	2										2																	2	
21	Доставка и монтаж на термолани за радиатори	2	2											2																	2	
22	Доставка и монтаж на спирателни кранчета за радиатори	2	2											2																		
23	Сваляне от II и X етажи, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище	4	2		2												2														2	
24	Изтегляне на захранващ кабел 5x50 мм2 до II-ри етаж	1	2		2																											
25	Демонтаж на розетки от структурното окабеляване и изваждане на излизите пред новомонтиран гипсокартон	2	2						2																		2					
26	Демонтаж на съществуващо етажно ел.табло	2	2	2															2													
27	Демонтаж на осветителни тела	2	2		2															2												
28	Демонтаж на ел. ключове и контакти	2	2		2															2												
29	Доставка и монтаж на етажно ел. Табло	2	2		2																2											
30	D-ка и монтаж на осветителни тела 600/ 600 (ЛОГ) с по 4x 8w гръби	4	2														2	2													2	
31	Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	2	2																													
32	Доставка и монтаж на кабел 3x4 мм2	2	2				2																									
33	Доставка и монтаж на кабел 3x2,5 мм2	4	2				2																									
34	Доставка и монтаж на кабел 3x1,5 мм2	4	2				2																									
Брой на работниците в работни дни				6	10	12	13	10	12	8	11	8	10	10	7	6	10	6													6	10



Чл.2 от
ЗЗЛД


УПРАВИТЕЛ : инж. Валерий Хаджиев...

Чл.2 от ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: „Текущ ремонт (ТР) на II-ри и X-ти етажи в сграда на НСИ – високо тяло в гр.София, ул. Панайот Волов № 2“

№	Наименование на СМР	Ед.м.	К-во	Ед. цена, лв.	Общо, лв.
	1. Строителни работи, В и К, О и В				
1	Полагане на временно покритие върху ламинат	м ²	500	1.00	500.00
2	Демонтаж на окачен таван	м ²	500	2.50	1250.00
3	Демонтаж на тоалетни чинии и мивки	бр.	4	10.00	40.00
4	Демонтаж на преградни стени от плоскости – талашит и азбест	м ²	22	10.00	220.00
5	Доставка и монтаж на каменна топлоизолация с дебелина 10 см.за външни стени	м ²	230	12.00	2760.00
6	Доставка и монтаж на гипсокартон върху стени със залепване	м ²	490	15.00	7350.00
7	Доставка и монтаж на гипсокартон на конструкция	м ²	235	18.00	4230.00
8	Гипсова шпакловка, вкл. шпакловка с колоркит	м ²	720	5.00	3600.00
9	Боядисване с латекс-цветно 3 ръце	м ²	720	4.00	2880.00
10	Боядисване с блажна боя на метална решетка на врата	бр.	2	10.00	20.00
11	Боядисване с блажна боя на радиатори и тръби	м ²	40	5.00	200.00
12	Доставка и монтаж на окачен таван	м ²	500	16.00	8000.00
13	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 90/200	бр.	15	210.00	3150.00
14	Доставка и монтаж на конструкция за преградни стени (дамска тоалетна)	м ²	13	100.00	1300.00
15	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м ²	30	30.00	900.00
16	Доставка и монтаж на тоалетна моноблок	бр.	4	150.00	600.00
17	Доставка и монтаж на теракот за коридори и сервизни помещения	м ²	110	30.00	3300.00
18	Доставка и монтаж на алуминиеви плъзгащи се прегради	м ²	7,5	120.00	900.00
19	Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 (за нови WC)	бр.	2	200.00	400.00
20	Демонтаж и монтаж на панелни радиатори	бр.	40	30.00	1200.00
21	Доставка и монтаж на термоглави за радиатори	бр.	40	20.00	800.00
22	Доставка и монтаж на спирателни кранчета за радиатори	бр.	40	15.00	600.00
23	Сваляне от II и X етажи, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварище	м ³	10	40.00	400.00
	ВСИЧКО				44600.00
	2. Ел. Работи				
1	Изтегляне на захранващ кабел 5x50 мм ² до II-ри етаж	м	35	10.00	350.00
2	Демонтаж на розетки от структурното окабеляване и изваждане на излазите пред новомонтиран гипсокартон	бр.	72	2.00	144.00
3	Демонтаж на съществуващо етажно ел.табло	бр.	2	50.00	100.00
4	Демонтаж на осветителни тела	бр.	88	5.00	440.00
5	Демонтаж на ел. ключове и контакти	бр.	105	3.00	315.00



чл.2 от 33ЛД

6	Доставка и монтаж на етажно ел. табло	бр.	2	350.00	700.00
7	Доставка и монтаж на осветителни тела 600/ 600 (ЛОТ) с по 4x 8w тръби	бр.	88	55.00	4840.00
8	Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	бр.	105	10.00	1050.00
9	Доставка и монтаж на кабел 3x4 мм2	м'	100	5.00	500.00
10	Доставка и монтаж на кабел 3x2,5 мм2	м'	980	4.00	3920.00
11	Доставка и монтаж на кабел 3x1,5 мм2	м'	390	3.00	1170.00
	ВСИЧКО				13529.00
	ВСИЧКО 1+2				58129.00
	20% ДДС				11625.80
	ОБЩО				69754.80

чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 12.12.2016г.

Управител: инж. Валерий Хаджиев.



чл.2 от ЗЗЛД